

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Progetto: Manutenzione straordinaria del Fosso Cagnola – 3° e 4° stralcio”, Località San Cipresso, Costano nel Comune di Bastia Umbra (PG)

Proponente: Comune di Bastia Umbra (cod. pratica 30/94/2021)

QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE-

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 - ANTE OPERAM.

(Periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e alle attività di cantiere)

FATTORE AMBIENTALE	CONDIZIONE AMBIENTALE
1.1 ARIA E CLIMA E AGENTI FISICI	<p>1.1 Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposto un programma operativo dettagliato delle specifiche azioni di mitigazione da porre in essere ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e delle emissioni sonore durante la fase di cantiere.</p> <p>Detto programma, ad integrazione delle misure di contenimento già previste nello Studio Preliminare Ambientale, dovrà altresì includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la bagnatura/copertura degli eventuali cumuli di materiali polverulenti da effettuarsi in periodi particolarmente siccitosi e/o in condizioni di ventosità sostenuta; - l’utilizzo di mezzi dotati di copertura/telonatura per il trasporto dei materiali polverulenti, l’impiego di reti antipolvere e di barriere acustiche mobili (durante le lavorazioni maggiormente rumorose) in corrispondenza delle aree di cantiere prossime alle zone abitate.

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FASE PRECEDENTE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D’OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera) FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo) FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell’opera, compreso l’eventuale ripristino delle aree occupate)

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera)

2.1 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	2.1.1 Nella fase di cantiere si dovranno prevedere i seguenti accorgimenti: <ul style="list-style-type: none">- svolgimento dell'attività nel periodo di magra del Fosso;- utilizzare idonei sistemi di raccolta delle sostanze inquinanti (carburanti, olio), nel caso di eventuali sversamenti accidentali;- adottare gli opportuni accorgimenti volti ad evitare rilasci di solidi sedimentabili e materiali grossolani, nonché di sfalci di potature, nel corpo idrico;
2.2 BIODIVERSITÀ, VEGETAZIONE E FAUNA	2.2.1 Sulle piante arboree dovrà essere effettuato un taglio selettivo teso ad eliminare gli esemplari deperienti, instabili, seccaginosi, senescenti o interferenti con il deflusso idraulico; 2.2.2 Vengano messe a dimora talee di salice e astoni di pioppo certificati in grado di favorire un più rapido rinverdimento e riambientamento delle scogliere.

MACROFASE 3 - POST OPERAM: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)