

# PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

“Progetto “Impianto Agri-voltaico Città della Pieve” nel Comune di Città della Pieve

Proponente: Società Energia Ecosostenibile srl

(cod. pratica 02/94/2023)

## QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE-

### CONDIZIONI AMBIENTALI

#### MACROFASE<sup>1</sup> 1 - ANTE OPERAM.

*(Periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e alle attività di cantiere)*

#### PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

- 1.1 Nelle successive fasi di progettazione e prima dell’approvazione/autorizzazione del progetto da parte dell’Autorità Competente, il Proponente dovrà predisporre uno specifico elaborato progettuale nel quale siano specificate ed esplicitate le tecniche d’intervento proposte per le opere di connessione (curando in particolare le interferenze con i corsi d’acqua e relative fasce tutelate), le modalità di attraversamento degli stessi corsi d’acqua, le eventuali interferenze con la compagine vegetazionale esistente, le modalità costruttive, materiali e finiture delle connesse opere fuori terra, scegliendo comunque le soluzioni meno invasive e più adatte al contesto paesaggistico tutelato.
- 1.2 Il progetto dovrà inoltre prevedere mitigazioni paesaggistiche al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico-ambientale delle opere da rappresentare nel progetto esecutivo. In particolare dovrà essere prevista:
- la piantumazione di una fascia arborea perimetrale di spessore di 4 metri con essenze arboree autoctone, da disporre in modo sfalsato al fine di massimizzare l’effetto di

#### <sup>1</sup> DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)
	FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	FASE PRECEDENTE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D’OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera)
	FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo)
	FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo)
	FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell’opera, compreso l’eventuale ripristino delle aree occupate)

mascheramento visivo e di tipo misto in modo da creare un effetto di naturalità, idonea a raggiungere l'altezza di massima estensione dei pannelli (oltre 4 metri);

- la piantumazione di una fascia arborea con essenze arboree autoctone atte a raggiungere l'altezza di massima estensione dei pannelli (oltre 4 metri), lungo le strade interne dell'impianto allo scopo d'interrompere la continuità visiva della superficie dei pannelli.

### **MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA:**

*(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera)*

---

#### BIODIVERSITA', VEGETAZIONE E FAUNA

2.1 per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale Umbra il Proponente dovrà rispettare quanto previsto agli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 e in coerenza con la DGR n.2003/2005

### **MACROFASE 3 - POST OPERAM:**

*(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)*

---

#### PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

3.1 al fine di garantire il buon esito della mitigazione e l'attecchimento vegetazionale dovrà essere predisposto un PROGRAMMA DI MANUTENZIONE del verde in modo che le lavorazioni periodiche (predisposizione substrato e drenaggi, irrigazione, potature) accompagnino la crescita e garantiscano l'effettivo attecchimento della vegetazione.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.