

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Progetto: “Prog.585 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SPINA NEL COMUNE DI SPOLETO (CAMPO DI DEPOSITO ED ESPANSIONE IN LOCALITA' ORIOLO). Prog.814 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SPINA NEL COMUNE DI SPOLETO (OPERE DI COMPLETAMENTO A MONTE E VALLE DELLA CASSA DI ESPANSIONE IN LOCALITA' ORIOLO)”.

Proponente: Consorzio Bonificazione Umbra (cod. pratica 06-94-2023)

QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE-

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 - ANTE OPERAM.

(Periodo che include le fasi precedenti all'inizio dei lavori e alle attività di cantiere)

FATTORE AMBIENTALE	CONDIZIONE AMBIENTALE
1.1 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	Nelle successive fasi di progettazione il proponente dovrà prevedere il rivestimento in pietra dei manufatti in c.a. visibili, per i quali non è possibile l'interramento. Le pietre e i materiali da utilizzare dovranno risultare conformi a quelli già in zona in quanto a forma e colore, in armonia con il contesto paesaggistico nel quale l'intervento va ad inserirsi.
1.2 BIODIVERSITÀ, VEGETAZIONE E FAUNA	In relazione all'obiettivo ambientale “Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi” del Reg. (UE) 2020/852, nelle successive fasi di progettazione, il Proponente dovrà produrre

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)
	FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
	FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)
	FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)
	FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

all'Autorità preposta all'approvazione del progetto, le risultanze della verifica, eseguita mediante censimento floro-faunistico da parte di esperto competente, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN, come indicato nella GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) (Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA.

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera)

FATTORE AMBIENTALE

CONDIZIONE AMBIENTALE

2.1 AGENTI FISICI

Al fine di contenere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo e nel sottosuolo durante la fase di cantiere le operazioni di stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi, nonché le operazioni di stoccaggio dei rifiuti prodotti o di altri materiali potenzialmente inquinanti, dovranno essere effettuate in aree identificate e contrassegnate, predisposte allo scopo, dotate di superficie impermeabilizzata. Il Proponente dovrà altresì predisporre una specifica procedura/istruzione operativa atta a definire gli interventi da mettere in atto, in situazioni di emergenza, in caso di sversamento di sostanze inquinanti che dovessero verificarsi in aree non impermeabilizzate.

MACROFASE 3 - POST OPERAM: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)