

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Intervento di inserimento n.3 Vasche di Passivazione e n.2 Linee di Pelo – Rullatura in Voc. Bodoglie 148/U Comune di Todi (PG).

PROPONENTE: *Grimet Chromed Bars S.r.l.* (cod. pratica 01/107/2024)

QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 - ANTE OPERAM

(Periodo che include le fasi precedenti all'inizio dei lavori e alle attività di cantiere) **Nessuna condizione**

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera) **Nessuna condizione**

MACROFASE 3 - POST OPERAM

(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)

FATTORE AMBIENTALE	CONDIZIONE AMBIENTALE
3.1 ARIA E CLIMA	<p>Entro 120 giorni il Proponente dovrà attuare un piano di gestione degli odori che preveda:</p> <p>a. l'individuazione e la caratterizzazione, in termini di flusso di odore, di tutte le possibili sorgenti di emissioni odorigene sia convogliate che diffuse. Tale caratterizzazione dovrà essere effettuata mediante tecniche basate su misure di olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725:2004;</p> <p>b. qualora si accerti la presenza di sorgenti emmissive significative (emissioni aventi portate di odore maggiore di 500 OUE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, quale che sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima sia inferiore a 80 OUE/m³), il Proponente dovrà predisporre la valutazione di impatto odorigeno tramite uno studio modellistico di dispersione;</p>

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)
	FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
	FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)
	FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)
	FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

-
- | | |
|--|--|
| | <p>c. la definizione delle azioni da mettere in atto nel caso in cui si verificano eventi odorigeni e/o in caso di segnalazioni di eccessivo disturbo olfattivo.</p> |
|--|--|
-