

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IN SPONDA DESTRA, AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE PREVISTE IN SPONDA SINISTRA DEL F. TESCIO ALLA SEZIONE TS_03A ALLA CONFLUENZA DEL F. CHIASCIO, FUNZIONALE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA A RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BASTIA UMBRA (PG)"

Proponente: Comune di Bastia Umbra

ALLEGATO A

ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 - ANTE OPERAM

FATTORE AMBIENTALE	CONDIZIONE AMBIENTALE
1.1 ARIA E CLIMA	Nessuna condizione
1.2 BENI MATERIALI	Nessuna condizione
1.3 BIODIVERSITA' (FLORA E FAUNA)	Nessuna condizione
1.4 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	Nessuna condizione
1.5 PATRIMONIO AGROALIMENTARE	Nessuna condizione
1.6 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Nessuna condizione
1.7 RISORSE IDRICHE	Nessuna condizione

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini) FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO D'OPERA	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera) FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST OPERAM	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo) FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

1.8 SUOLO E SOTTOSUOLO	Nessuna condizione
1.9 TERRITORIO	Nessuna condizione
1.10 ALTRI ASPETTI	1.10.1 Per le successive fasi progettuali, si raccomanda il rispetto di quanto espresso a tal riguardo con specifici pareri resi da parte dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale e del Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico, in occasione della 2ª Conferenza di Servizi indetta in data 28 marzo 2019 dal Comune di Bastia Umbra per la realizzazione delle opere di difesa in sinistra del torrente Tescio.

MACROFASE 2 - CORSO D’OPERA

<i>FATTORE AMBIENTALE</i>	<i>CONDIZIONE AMBIENTALE</i>
2.1 ARIA E CLIMA	2.1.1 Al fine di evitare le dispersioni di pulviscolo e/o altro materiale trasportabile dal vento dovranno essere adottate le misure previste dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale (SPA), come la bagnatura delle aree prima delle lavorazioni, l’impiego di teloni o idonee reti antipolvere a maglia fine e la copertura dei silos contenenti i materiali utilizzati per le lavorazioni e per il confezionamento dei conglomerati cementizi.
2.2 BENI MATERIALI	Nessuna condizione
2.3 BIODIVERSITA’ (FLORA E FAUNA)	2.3.1 Le aree di cantiere dovranno essere poste in luoghi privi di vegetazione. 2.3.2 Dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità esistente. 2.3.3 Venga limitato il più possibile l’intervento sulla vegetazione spontanea arborea ed arbustiva in modo da conservare la funzionalità del corridoio ecologico, gli interventi dovranno prediligere la vegetazione deperiente, marcescente, caduta in alveo che è di ostacolo al deflusso delle acque. 2.3.4 Qualora vengano effettuati interventi comportanti l’eliminazione di specie arboree e arbustive dovrà essere prevista la piantumazione di specie autoctone ripariali di pari valore ecologico nella stessa area e in aree limitrofi così da mantenere la continuità del Corridoio.
2.4 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	Nessuna condizione
2.5 PATRIMONIO AGROALIMENTARE	Nessuna condizione
2.6 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Nessuna condizione
2.7 RISORSE IDRICHE	Nessuna condizione
2.8 SUOLO E SOTTOSUOLO	Nessuna condizione
2.9 TERRITORIO	Nessuna condizione
2.10 ALTRI ASPETTI: ACQUE SUPERFICIALI	2.10.1 Durante la realizzazione delle opere in alveo dovranno essere attuate tutte le misure necessarie alla tutela della risorsa idrica per limitare l’intorbidimento delle acque. Nello specifico, con riferimento a quanto proposto nello SPA, il Proponente dovrà adottare le seguenti misure:

	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi idraulici temporaneamente sostitutivi (caditoie, pozzetti, pompe, tubazioni, etc.), tali da ripristinare comunque le condizioni ante operam di regimentazione delle acque meteoriche superficiali; - idoneo sistema di captazione (cunette di guardia, canalizzazioni e caditoie grigliate, etc.), raccolta e trattamento delle acque di risulta provenienti dalle lavorazioni. <p>2.10.2 Come previsto nello SPA presentato dal Proponente, durante le lavorazioni dovrà essere impedito il contatto delle acque defluenti con i materiali potenzialmente inquinanti utilizzati nelle realizzazioni delle opere, limitando il numero dei mezzi d'opera impiegati e svolgendo le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio dei mezzi stessi in centri autorizzati ed aree attrezzate ubicate esternamente al cantiere.</p>
2.11 ALTRI ASPETTI: RUMORE	<p>2.11.1 In fase di cantiere le attrezzature dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, per limitarne la rumorosità.</p> <p>2.11.2 Per il contenimento dei valori acustici ai ricettori nella fase di cantiere, dovranno essere poste in opera delle schermature acustiche mobili durante le fasi maggiormente rumorose di movimento terra e, soprattutto, di infissione delle palancole di arginatura. Gli elementi di schermatura acustica passivi previsti dovranno essere progressivamente spostati in funzione del progredire delle lavorazioni onde schermare nella maniera migliore gli edifici più esposti.</p>

MACROFASE 3 - POST OPERAM

Nessuna condizione

<i>FATTORE AMBIENTALE</i>	<i>CONDIZIONE AMBIENTALE</i>
3.1 ARIA E CLIMA	Nessuna condizione
3.2 BENI MATERIALI	Nessuna condizione
3.3 BIODIVERSITA' (FLORA E FAUNA)	Nessuna condizione
3.4 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	Nessuna condizione
3.5 PATRIMONIO AGROALIMENTARE	Nessuna condizione
3.6 POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Nessuna condizione
3.7 RISORSE IDRICHE	Nessuna condizione
3.8 SUOLO E SOTTOSUOLO	Nessuna condizione
3.9 TERRITORIO	Nessuna condizione
3.10 ALTRI ASPETTI	Nessuna condizione